

COMUNE DI PORDENONE

ALLEGATO "B"
al Disciplinare "C"

ELENCO PREZZI

**INTERVENTI DI ESECUZIONE E
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE COMUNALE**

N. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SS SEGNALETICA STRADALE				
	SS.0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		
	SS.0.R	RIMOZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE		
1	SS.0.R.01	Rimozione e cancellatura di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipo, mediante attrezzatura abrasiva, su qualsiasi tipo di pavimentazione. Compreso nel prezzo la fornitura del materiale e dei mezzi necessari, adeguata segnaletica provvisoria allo scopo di consentire il normale flusso del traffico nonché del personale per regolare il flusso, la pulizia accurata del fondo stradale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito regola d'arte.		
		a) a metro lineare (unovirgolaventi)	m	€ 1,20
		b) a metro quadrato (settevirgolasettantacinque)	Mq	€ 7,75
2	SS.0.R	RIMOZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione e cancellatura di segnaletica orizzontale, mediante vernice coprente.		
		a) a metro lineare.	m	€ 1,50
		b a metro quadro	mq	€ 7,50
SS.0.P SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PITTURA				
3	SS.0.P.01	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice rifrangente, di colore bianco, giallo ed azzurro, per formazione di nuova segnaletica, modifica o ripasso di segnaletica esistente, su pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita con compressore a spruzzo su pavimentazione asciutta e pulita. Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche prescritte nell'allegato A; i diluenti; la pulitura accurata del fondo stradale da tinteggiare; il tracciamento in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente; la verniciatura con compressore; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm compresi (zerovirgolacinquanta)	m	€ 0,50
		b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm fino a 15 cm compresi (zerovirgolacinquantacinque)	m	€ 0,55

		c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm, scritte, frecce, zebraature , ecc. (cinquevirgolaventi)	mq	€ 5,20
4	SS.O.P.02	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice bicomponente a base di resine metacriliche con applicazione a spruzzo o rullo, rifrangente ad alta intensità, con garanzia di tre anni di durata, di vari colori per formazione di nuova segnaletica, modifica o ripasso di segnaletica esistente, su pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita su pavimentazione asciutta e pulita. Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche prescritte nell'allegato A; l'applicazione finale della miscela per post spruzzatura costituita da sfere di vetro e granuli antiscivolo; i diluenti; la pulitura accurata del fondo stradale da tinteggiare; il tracciamento in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente; la verniciatura con compressore o rullo; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm compresi (unovirgolanoventa)	m	€ 1,90
		b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm fino a 15 cm compresi (duevirgolatrenta)	m	€ 2,30
		c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm, scritte, frecce, zebraature , ecc. (trentavirgolazerozero)	Mq	€ 30,00
5	SS.O.P.02 tris	Esecuzione di segnaletica orizzontale stradale con plastica a freddo a due componenti a base di resine applicate mediante rullo o spatola ad elevata proprietà anti sdrucchiolo. (trentanovevirgolazerozero)	Mq	€ 39,00
6	SS.O.P.02 tris	Esecuzione di segnaletica orizzontale stradale con plastica a freddo a due componenti a base di resine applicate mediante gocciolatura ad elevata proprietà anti sdrucchiolo. (quarantanovevirgolazerozero)	mq	€ 49,00
7	SS.O.P.03	Ripasso di segnaletica stradale orizzontale esistente con vernice rifrangente, di colore bianco, giallo ed azzurro, su pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita con compressore a spruzzo su pavimentazione asciutta e pulita.		

Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche prescritte nell'allegato A; i diluenti; la pulitura accurata del fondo stradale da tinteggiare; la verniciatura con compressore; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm compresi (<i>zerovirgolaquarantaotto</i>)	m	RIPASSO € 0,48
b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm fino a 15 cm compresi (<i>zerovirgolacinquanta</i>)	m	€ 0,50
c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm, scritte, frecce, zebrature , ecc. (<i>cinque</i>)	mq	€ 5,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PITTURA

Pitturazione con vernice rifrangente di colore giallo e nero, su cordoli spartitraffico, aiuole e marciapiedi di qualsiasi tipo, eseguita a mano o con compressore.

8	SS.O.P	<ul style="list-style-type: none"> a) Esecuzione previa preparazione del fondo m. € 8,00 b) Esecuzione previa rimozione adesivo presist. M. € 9,50
---	--------	--

Esecuzione di stalli per sosta di colore bianco o giallo:

9	SS.O.P.05	<ul style="list-style-type: none"> a) Stalli auto, moto nuova esecuzione cad. € 12,00 b) Stalli auto, moto ripasso cad. € 11,00 c) Stalli sosta varie cat. (disabili, C/S) nuova esec. cad. € 55,00 d) Stalli sosta varie cat. (disabili, C/S) ripasso cad. € 50,00 e) Fermata bus nuova esecuzione cad. € 50,00 f) Fermata bus ripasso cad. € 48,00
---	-----------	--

10	SS.S.01	<p>Sovrapprezzo alle voci del presente elenco prezzi di segnaletica orizzontale per esecuzione di lavori in orario notturno e nei giorni festivi. Ogni intervento di questo tipo deve essere espressamente richiesto e autorizzato dal Responsabile del Servizio. (<i>quindici percento</i>)</p>	15%
----	---------	--	-----

SS.V SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
SS.V.P POSA IN OPERA DI COMPLESSI SEGNALETICI

11	SS.V.01	<p>Fornitura di pali in ferro zincato diam. 60 mm spessore 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> a) h = 1,50 m (<i>sedivirgolacinquanta</i>) cad. € 16,50 b) h = 2,00 m (<i>ventiduevirgolazero</i>) cad € 22,00
----	---------	--

		c) h = 3,00 m (<i>trentatrevirgolazero</i>)	cad	€ 33,00
		d) h = 3,30 m (<i>trentaseivirgolatrenta</i>)	cad	€ 36,30
		e) h = 3,60 m (<i>trentanovevirgolasessanta</i>)	cad	€ 39,60
		f) h = 4,00 m (<i>quarantaquattrovirgolazero</i>)	cad	€ 44,00
		g) h = 4,50 m (<i>quarantanovevirgolacinquanta</i>)	cad	€ 49,50
		h) h = 5,00 m (<i>cinquantacinquevirgolazero</i>)	cad	€ 55,00
		i) piantana sagomata con sviluppo minimo 4,00 m (<i>settantaduevirgolazero</i>)	cad	€ 72,00
12	SS.V.02	Posa in opera di palina di sostegno in ferro zincato adatta a sostenere un complesso segnaletico costituito da uno o più segnali ed eventuali pannelli integrativi e/o specchi parabolici, di qualsiasi dimensione. Compreso nel prezzo: lo scavo, il materiale per la realizzazione del plinto di fondazione, il ripristino della pavimentazione, il trasporto in discarica del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. (<i>cinquantatrevirgolazerozero</i>)	cad	€ 53,00
13	SS.V.04	Fornitura di segnaletica stradale su predisposti pali in acciaio zincato con opportuni agganci meccanici o collari, avente forme e dimensioni regolamentari dalla normativa vigente, realizzate in conformità alle vigenti norme CIE, ISO ed UNI, in materia di segnaletica stradale, e secondo quanto previsto nell'allegato A. Compresi ogni materiale accessorio, complementare per la posa, l'impiego di mezzi e materiali di fissaggio, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto, eseguito a perfetta regola d'arte. a) segnale di STOP a forma ottagonale (Tabrlla II 4 fig. 37)		
		a1) piccolo lato 60 cm (<i>trentavovevirgolazero</i>)	cad	€ 39,00
		a2) normale lato cm 90 (<i>ottantaottovirgolazero</i>)	cad	€ 88,00
		a3) grande lato 120 cm (<i>centoventivirgolazero</i>)	cad	€ 120,00
		b) Segnali di PERICOLO triangolari (tab. II fig. da 1 a 9, da 12 a 35)		

a1) piccolo lato 60 cm (ventiseivirgolazero)	cad	€ 26,00
a2) normale lato cm 90 (quarantaunovirgolazero)	cad	€ 41,00
a3) grande lato 120 cm (settantaseivirgolazero)	cad	€ 76,00
c) Croce di Sant' Andrea		
1) Croce di Sant'Andrea singola (fig. 10/a e 10/b) (centoventicinquevirgolazero)	cad	€ 125,00
2) Croce di Sant'Andrea doppia (fig. 10/c e 10/d) (duecentoventivirgolazero)	cad	€ 220,00
3) Pannelli distanziometrici (fig. da 11/a a 11/c) (centosessantavirgolazero)	cad	€ 160,00
d1) Segnali di PRECEDENZA triangolari (tab. II fig. 36, 38, 39, 40, da 43/a a 43/e)		
a1) piccolo lato 60 cm (ventiseivirgolazero)	cad	€ 26,00
a2) normale lato cm 90 (quarantaunovirgolazero)	cad	€ 41,00
a3) grande lato 120 cm (settantaseivirgolazero)	cad	€ 76,00
d2) Segnali di PRECEDENZA quadrato disposto con diagonale verticale (tab. II 5, fig. 42 e 44)		
1) piccolo lato 40 cm (ventottovirgolazerozero)	cad	€ 28,00
2) normale lato cm 60 (quarantaduevirgolazerozero)	cad	€ 42,00
3) grande lato 90 cm (novantasettevirgolazerozero)	cad	€ 97,00

d3) Segnali di PRECEDENZA circolari (tab. II 3, fig. 41)

1) piccolo diametro 40 cm
(*venticinquevirgolaottanta*) cad € 25,80

2) normale diametro 60 cm
(*quarantunovirgolazerozero*) cad € 41,00

3) grande diametro 90 cm
(*ottantaunovirgolazerozero*) cad € 81,00

d4) Segnali di PRECEDENZA quadrato (tab. II 6 fig. 45)

1) piccolo lato 40 cm
(*ventottovirgolazerozero*) cad € 28,00

2) normale lato cm 60
(*quarantaduevirgolazerozero*) cad € 42,00

3) grande lato 90 cm
(*novantasettevirgolazerozero*) cad € 97,00

e) Segnali di DIVIETO circolari (tab. II 2, fig. da 46 a 75)

1) piccolo diametro 40 cm
(*venticinquevirgolaottanta*) cad € 25,80

2) normale diametro 60 cm
(*quarantunovirgolazerozero*) cad € 41,00

3) grande diametro 90 cm
(*ottantaunovirgolazero*) cad € 81,00

f1) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO circolari
(tab. II 2 fig. da 72 a 75)

1) piccolo diametro 40 cm
(*venticinquevirgolaottanta*) cad € 25,80

2) normale diametro 60 cm
(*quarantunovirgolazerozero*) cad € 41,00

3) grande diametro 90 cm
(*ottantaunovirgolazero*) cad € 81,00

f2) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO quadrati
(tab. II 8 fig. 76 e 79/d)

1) piccolo lato 40 cm
(*ventottovirgolazerozero*) cad € 28,00

2) normale lato cm 60 (<i>quarantaduevirgolazerozero</i>)	cad	€ 42,00
3) grande lato 90 cm (<i>novantasettevirgolazerozero</i>)	cad	€ 97,00
f3) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO rettangolari (tab. II 7 fig. da 77 a 79/c)		
1) ridotto base 40 cm (<i>trentacinquevirgolazerozero</i>)	cad	€ 35,00
2) piccolo base 60 cm (<i>sessantaseivirgolazerozero</i>)	cad	€ 66,00
3) normale base 90 cm (<i>centoquarantaduevirgolazerozero</i>)	cad	€ 142,00
4) grande base 135 cm (<i>duecentotrentacinquevirgolazerozero</i>)	cad	€ 235,00
g) Segnali di OBBLIGO circolari (tab. II 2 fig. da 80/a 99)		
1) piccolo diametro 40 cm (<i>venticinquevirgolaottanta</i>)	cad	€ 25,80
2) normale diametro 60 cm (<i>quarantunovirgolazerozero</i>)	cad	€ 41,00
3) grande diametro 90 cm (<i>ottantaunovirgolazero</i>)	cad	€ 81,00
h1) Pannelli INTEGRATIVI di segnali quadrati e rettangolari (tab. II 9 mod. 6/a, 6/b, 6/f, 6/1, 6/p2, 6/q2, 7) ove rettangolare 1/3 del lato maggiore		
1) ridotto base 40 X 20 cm (<i>quindicivirgolasessanta</i>)	cad	€ 15,60
2) piccolo base 60 X 20 cm (<i>diciannovevirgolaquaranta</i>)	cad	€ 19,40
3) normale base 90 X 30 cm (<i>quarantaduevirgolazero</i>)	cad	€ 42,00
4) grande base 135 cm (<i>duecentoundicivirgolaventi</i>)	mq	€ 211,20
h2) Pannelli INTEGRATIVI di segnali triangolari (tab. II 10 mod. 1, 2, 6/c, 6/d, 6/g, 6/e, 6/h, 6/i, 6/n, 6/p1, 6/q1)		

1) piccolo lato 53 cm x 18 cm (<i>diciottovirgolasessanta</i>)	cad	€ 18,60
2) normale lato cm 80 x 27 cm (<i>ventinovevirgolasettanta</i>)	cad	€ 29,70
3) grande lato 105 cm x 35 cm (<i>duecentoundicivirgolaventi</i>)	mq	€ 211,20
h3) Pannelli INTEGRATIVI di segnali circolari (tab. II 11 mod. 3, 4, 6/m)		
1) piccolo lato 33 cm x 17 cm (<i>sedicivirgolasessanta</i>)	cad	€ 16,60
2) normale lato cm 50 x 25 cm (<i>diciannovevirgolaquaranta</i>)	cad	€ 19,40
3) grande lato 75 cm x 33 cm (<i>cinquantaduevirgolaottanta</i>)	cad	€ 52,80
h4) Pannelli INTEGRATIVI modello 5 (tab. II 12 mod. 5)		
1) piccolo lato 10 cm x 25 cm (<i>novevirgolanoventa</i>)	cad	€ 9,90
2) normale lato cm 15 x 35 cm (<i>quindicivirgolanoventa</i>)	cad	€ 15,90
3) grande lato 25 cm x 50 cm (<i>ventiunovirgolasettanta</i>)	cad	€ 21,70
g) Segnali di INDICAZIONE composti rettangolari (tab. II 7 fig. da 8/a a 8/d)		
1) ridotto base 40 cm (<i>trentacinquevirgolazerozero</i>)	cad	€ 35,00
2) piccolo base 60 cm (<i>settantaottovirgoladieci</i>)	cad	€ 78,10
3) normale base 90 cm (<i>duecentoundicivirgolaventi</i>)	mq	€ 211,20
4) grande base 135 cm (<i>duecentoundicivirgolaventi</i>)	mq	€ 211,20
h) Segnali di DIREZIONE URBANA (tab. II 13 fig. 248)		
1) piccolo lato 100 cm		

<i>(trentottovirgolaquaranta)</i>	cad	€ 38,40
2) normale lato 125 cm <i>(settantavirgolaottanta)</i>	cad	€ 70,80
3) grande lato 150 cm <i>(ottantacinquevirgolazero)</i>	cad	€ 85,00
i) Segnali di DIREZIONE EXTRAURBANA (tab. II 14 fig. 249)		
1) piccolo lato 130 cm <i>(ottantasettevirgolaventi)</i>	cad	€ 87,20
2) normale lato 150 cm <i>(centonovantaottovirgolannovanta)</i>	cad	€ 198,90
3) grande lato 300x70 cm <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>	mq	€ 211,20
l) Segnali di PREAVVISO E PRESELEZIONE URBANI E EXTRAURBANI (tab. II fig. da 232 a 247, da 251 a 252,) <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>		
	mq	€ 211,20
m) Segnali di LOCALITÀ E LOCALIZZAZIONE (tab. II fig. da 273 a 279) <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>		
	mq	€ 211,20
n) Segnali di LOCALIZZAZIONE (tab. II 8 fig. da 280 a 289) <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>		
	mq	€ 211,20
p1) Segnali di UTILI PER LA GUIDA quadrati (tab. II 6 fig. da 302 a 324)		
1) piccolo lato 40 cm <i>(ventottovirgolazerozero)</i>	cad	€ 28,00
2) normale lato 60 cm <i>(quarantaduevirgolazerozero)</i>	cad	€ 42,00
3) grande lato 90 cm <i>(novantasettevirgolazerozero)</i>	cad	€ 97,00
p2) Segnali di UTILI PER LA GUIDA rettangolari (tab. II 6 fig. da 325 a 330) <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>		
	mq	€ 211,20
q) Segnali di USO CORSIE (tab. II fig. da 337 a 340) <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>		
	mq	€ 211,20
r) Segnali di VARIAZIONE CORSIE (tab. II fig. da 341 a 344)		

		<i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>	mq	€ 211,20
		s) Segnali di VARIAZIONE - SENSO UNICO		
		1) Parallelo dimensioni 100x25 cm (tab. Il fig. 348) <i>(trentottovirgolaquaranta)</i>	cad	€ 38,40
		2) Frontale dimensioni 60x60 cm (tab. Il fig. 349) <i>(quarantaduevirgolazerozero)</i>	cad	€ 42,00
		t) Segnali di VARIAZIONE (tab. Il 8 fig. 350 e 351) <i>(duecentosettantaseivirgolazero)</i>	mq	€ 276,00
		u) Segnali di INDICAZIONE SERVIZI (tab. Il 8 fig. da 353 a 375) <i>(duecentosettantaseivirgolazero)</i>	mq	€ 276,00
		v) Segnali COMPLEMENTARI		
		1) Delineatore di curva stretta (tab. Il fig. 466) <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>	mq	€ 211,20
		2) Delineatore per intersezione a T (tab. Il fig. 467) <i>(duecentoundicivirgolaventi)</i>	mq	€ 211,20
		3) Delineatori modulari di curva stretta (tab. Il fig. 468) <i>(quarantottovirgolazerozero)</i>	cad	€ 48,00
		4) Delineatore speciale di ostacolo (tab. Il fig. 472) <i>(trentottovirgolazerozero)</i>	cad	€ 38,00
		5) Delineatore normale di margine (tab. Il fig. 463) <i>(quarantasettevirgolaventi)</i>	cad	€ 47,20
14	SS.V.05	Fornitura cartello toponomastica in accumino estruso e pellicola in stampa digitale indicante la via e con lo stemma del Comune. Realizzato bifacciale con staffa per collegamento a bandiera. <i>(settantavirgolazerozero)</i>	cad	€ 70,00
15	SS.V.06	Fornitura di specchi parabolici in policarbonato infrangibile antiurto.		
		a) delle dimensioni 60 cm diametro <i>(quarantavirgolazerozero)</i>	cad	€ 40,00
		b) delle dimensioni 90 cm diametro <i>(ottantasettevirgolasessanta)</i>	cad	€ 87,60

16	SS.V.07	Posa di segnali e sistemazione di impianti, segnali, pannelli integrativi e specchi parabolici, di qualsiasi dimensione, su struttura di sostegno esistente. Compreso i materiali occorrenti e tutto quanto serve per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in conformità al Codice della Strada ed all'allegato A. <i>(ventiduevirgolazerozero)</i>	cad	€ 22,00
SS.V.RI RIMOZIONE COMPLESSI SEGNALETICI				
17	SS.V.RI.01	Rimozione di complessi segnaletici, di qualsiasi tipo e dimensione e costituiti da uno o più segnali o cartelli, da strutture esistenti. Compreso nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in luogo indicato dal RS. <i>(diecivirgolazerozero)</i>	cad	€ 10,00
18	SS.V.RI.02	Rimozione di complessi segnaletici, di qualsiasi tipo e dimensione e costituiti da uno o più segnali o cartelli, e delle relative strutture di sostegno. Compreso nel prezzo: la demolizione del plinto di fondazione, il rinterro, il ripristino della pavimentazione, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il carico, il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in luogo indicato dal RS, nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>(trentavirgolazerozero)</i>	Cad	€ 30,00
19	SS.V.RI.03	Rimozione di piantana di qualsiasi tipo e dimensione compreso trasporto e smaltimento <i>(diecivirgolazero)</i>	Cad.	€ 10,00
SS.V.S SOVRAPPREZZI				
20	SS.V.S.01	Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavviso, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa realizzati con speciale pellicola composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. Tale pellicola deve inoltre incorporare una struttura a microprismi che conferiscano al prodotto un elevato potere rifrangente e grandangolare che deve rimanere inalterato in ogni condizione meteorologica avversa. <i>(quaranta per cento)</i>	40%	
21	SS.V.S.02	Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavviso, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa realizzati con speciale pellicola classe 2 ma realizzati con particolare pellicola che conferisce al segnale una altissima rifrangenza e grandangolarità nonché fluorescenza per segnaletica di cantiere di colore giallo. <i>(quaranta per cento)</i>	40%	
SS.C SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE				
22	SS.C.01	Fornitura e posa di banda sonora in materiale elastoplastico rifrangente e antisdrucciolo, primo strato larghezza 12 cm e strato sovrastante cm 8, compresa la fornitura di primer e collante ed ogni		

		onere per l'applicazione di attacco. (<i>trentacinquevirgolazero</i>)	ML	€ 35,00
23	SS.C.02	Fornitura e posa delineatori di corsia, elementi prefabbricati in gomma o in poliuretano di colore giallo di sezione trapezia e spigoli arrotondati, componibili mediante appositi incastri, dotati di inserti rifrangenti e di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione mediante barre filettate da 140x240 mm e sigillatura con resina in cartucce. Compreso ogni onere per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte. a) dimensioni corpo centrale: larghezza 30 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10 cm; a1) corpo centrale: larghezza 30 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10 cm (<i>centovirgolazerozero</i>) a2) elemento chiusura (maschio o femmina): larghezza 30 cm, lunghezza 75.5 cm, altezza 10 cm; (<i>ottantavirgolazerozero</i>) a3) delineatore flessibile cilindrico di colore giallo dotato di inserti rifrangenti. (<i>quindicivirgolazerozero</i>) b) dimensioni corpo centrale: larghezza 16 cm, lunghezza 100 cm, altezza 5 cm; b1) corpo centrale: larghezza 16 cm, lunghezza 100 cm, altezza 5 cm; (<i>ottantavirgolazerozero</i>) b2) elemento chiusura (maschio o femmina): larghezza 16 cm, lunghezza 52.5/42.5 cm, altezza 5 cm; (<i>sessantavirgolazerozero</i>)		
			cad	€ 100,00
			cad	€ 80,00
			cad	€ 15,00
			cad	€ 80,00
			cad	€ 60,00
24	SS.C.03	Fornitura e posa di elementi prefabbricati tipo 3M Rallentatori di velocità, in gomma naturale rinforzata nella parte esterna, a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole ad alta resistenza all'usura, con inserti in laminato elastoplastico incassato ad alta rifrangenza, fissati con tasselli ad espansione. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. a) dosso artificiale dell'altezza di 7 cm (<i>centosessantottovirgolazerozero</i>) b) dosso artificiale dell'altezza di 5 cm (<i>novantacinquevirgolazerozero</i>) c) dosso artificiale dell'altezza di 3 cm		
			cad	€ 168,00
			cad	€ 95,00

		<i>(sessantavirgolazerozero)</i>	cad	€ 60,00
		<i>d) solo posa (ventivirgolazerozero)</i>	cad	€ 20,00
25	SS.C.04	Fornitura e posa di cordoli e moduli prefabbricati per la formazione di isole salvagente in materiale plastico fissati alla pavimentazione con tasselli, su modelli in uso alla scrivente. Altri modelli a scelta del richiedente necessitano di ulteriore quotazione.		
		<i>a) corpo centrale da cm 100</i>	cad	€ 39,00
		<i>b) curva per elemento di cui sopra</i>	cad	€ 39,00
		<i>c) posa per singolo elemento</i>	cad	€ 20,00
26	SS.C.05	Fornitura e posa di delineatori di margine a sezione triangolare con bordi smussati per strade a senso unico o doppio senso di marcia, di colore bianco e fascia nera posta nella parte superiore dell'altezza di cm 25, nella quale vanno inseriti gli elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico e con superficie minima di 60 cmq per ogni lato, in opera con una altezza fuori terra compresa fra 70 e 110 cm. Compreso nel prezzo lo scavo, i materiali occorrenti al fissaggio, l'eventuale blocco di fondazione, il ripristino del terreno o della pavimentazione e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		<i>(trentavirgolazero)</i>	cad	€ 30,00
27	SS.C.06	Gemme rifrangenti tipo 3M (occhi di gatto) da fissare alla pavimentazione con riflettori di colore bianco o giallo. Completi di collante per il loro fissaggio alla pavimentazione.		
		<i>a) Fornitura e posa delle gemme rifrangenti complete di collante e compreso ogni onere per l'applicazione. (quindicivirgolazerozero)</i>	cad	€ 15,00
28	SS.C.06 bis	Marker a led incluso fissaggio alla pavimentazione <i>(cinquantatrevirgolaventi)</i>	Cad.	€ 53,20
29	SS.C.07	Fornitura e posa di archetti in tubo zincato a caldo o cromato. Posa eseguita con carotatura per la formazione del foro di posa della per una profondità di circa 20 cm e fissaggio con boiaccia di cemento. <i>(novantaottovirgolasessanta)</i>	Cad.	€ 98,60
30	SS.C.08	Paletti, dissuasori e arredo urbano. SU RICHIESTA		
31	SS.C.08. bis	Fornitura e posa di paletti in acciaio inox spazzolato, formato tubo da 90 mm spessore 3mm con terminale bombato in acciaio h. 1000mm. <i>(centoottantacinquevirgolazero)</i>	Cad.	€ 185,00

32	SS.C.11	Fornitura e posa di transenne parapetonali. SU RICHIESTA		
33	SS.C.09	Fornitura e posa lampada a led singola diam. 20 cm con pannello fotovoltaico e batteria per fissaggio su palo diam. mm 60. (quattrocentocinquantavirgolazero)	Cad	€ 450,00
34	SS.C.RI.01	Rimozione di archetti e paletti compreso trasporto e smaltimento. (diecivirgolazero)	cad	€ 10,00
35	LAV.01	Ogni altra attività di manodopera non classificata nelle voci precedenti. (trentacinquevirgolazerozero)	ora	€ 35,00

Pordenone, data della firma digitale.

per **G.S.M. SpA**
l'Amministratore Unico
dott. Antonio CONSORTI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

per il **Comune di Pordenone**
il Dirigente del Settore VI
arch. Ivo RINALDI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTÀ GIOVANNI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/01/2025 08:28:20