

P | O | R | D | E | N | O | N | E
N | O | V | E | C | E | N | T | O

1964-68

*arch. Giovanni Donadon,
ing. Mario Marzin*

Scheda

06_04 q5

**OSPEDALE CIVILE
SANTA MARIA
DEGLI ANGELI**

06
capitolo

*Guida alle
Architetture*

Schede

OSPEDALE CIVILE SANTA MARIA DEGLI ANGELI

1964-68

Via Montereale, 24

Committente

*Ospedale Civile
di Pordenone*

Progettisti

*arch. Giovanni Donadon,
ing. Mario Marzin*

Gli anni 60 rappresentarono per Pordenone una stagione particolarmente importante in quanto, a fronte di una nascente industrializzazione, il numero degli abitanti appariva in costante crescita. In questa prospettiva di sviluppo la città intendeva rivendicare un ruolo trainante ed una *leadership* sull'intero territorio della Destra Tagliamento, da proporre come identità alternativa rispetto a quella udinese. È in questa prospettiva d'incremento dei residenti e delle conseguenti necessità collettive che si colloca la costruzione del nuovo padiglione dell'Ospedale Civile di Pordenone, con la realizzazione di moderne sale chirurgiche. Il nuovo padiglione venne collocato parallelamente a via Montereale, arteria di accesso da nord alla città. La disposizione sul lotto era legata anche alla compresenza nell'ambito di altri fabbricati connessi alla vecchia destinazione dell'area che erano già stati riconvertiti a funzioni di servizio sanitario. Tipologicamente l'edificio si presenta come un grande fabbricato in linea che s'innesta verso nord-ovest in un analogo corpo posto ortogonalmente (padiglione B). Sul retro del

complesso emergono due volumi: uno accoglie le stanze di degenza, l'altro il vano scale, gli uffici e gli ambulatori. Il fabbricato si sviluppa su sette livelli fuori terra ed un piano interrato destinato in origine a pronto soccorso; all'ultimo piano erano collocate le sale operatorie. La struttura portante si palesa come un possente telaio in calcestruzzo armato con solai in latero cemento. Il rivestimento delle pareti esterne di tamponamento è stato realizzato con piastrelle in klinker, mentre la tessitura delle parti strutturali a vista, quali pilastri e cordoli, appare risolto in cemento martellato, lasciato al naturale. Le scale interne si presentano rivestite in marmo; le pavimentazioni dei locali di degenza sono in gres o in linoleum; i serramenti esterni in ferro e gli interni in legno.

