



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013



Comune di Pordenone

SETTORE VIII - AMBIENTE E MOBILITA'

PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

PORDENONE_IN RETE

Riqualificazione Urbana - Opere infrastrutturali - Arredo Urbano

"Vie d'Acqua e di Terra" - CONNESSIONE DELLE AREE VERDI

**PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI SAN VALENTINO - SANCARLO - PARCO DEL SEMINARIO
II° TRATTO VIA MARTIRI CONCORDIESI**

PROGETTO PRELIMINARE

COORDINAMENTO

dott.ssa Silvia Cigana

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Miriam Gianessi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

geom. Miriam Gianessi

geom. Federico Fornasari

OTTOBRE 2011

RELAZIONI

ELABORATO

Calcolo Sommario di Spesa

13.B

n°	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	PROGETTO	
				Prezzo	Importo
	Comparto Martiri Concordiesi - Realizzazione del percorso ciclo pedonale, dei parcheggi e per la sistemazione dell'area verde				
1	Decespugliamento				
	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compresa raccolta e smaltimento in discarica autorizzata	a corpo	1,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2	Demolizione muratura				
	Demolizione muratura mista in blocchi, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	mc.	60,00	€ 50,00	€ 3.000,00
5	Muri di sostegno "Terre Armate"				
	Muri di sostegno in terra armata per un'altezza fino a ml. 4,00	mq.	640,00	€ 140,00	€ 89.600,00
6	Aiuola spartitraffico				
	Aiuola spartitraffico realizzata con cordoli in c.a. prefabbricati, compresa fornitura e stesura di terra vegetale con formazione di prato	ml.	130,00	€ 75,00	€ 9.750,00
7	Barriera stradale in legno - acciaio				
	Fornitura e posa in opera di barriera stradale in legno ed acciaio	ml.	140,00	€ 300,00	€ 42.000,00
8	Pavimentazione pista ciclopedonale				
	Realizzazione di pavimentazione drenante della pista ciclopedonale realizzata con ghiaio stabilizzato compreso di cordoli perimetrali (percorso di una larghezza di circa mt. 6,00)	ml.	200,00	€ 90,00	€ 18.000,00
9	Passerelle metalliche				
	Formazione di passerelle metalliche con struttura portante in acciaio e piano di calpestio in tavolato in legno impregnato, comprensivo di relativi parapetti metallici	ml.	80,00	€ 1.300,00	€ 104.000,00
10	Parapetti metallici				
	Fornitura ed installazione di parapetti metallici da installare in corrispondenza dei percorsi.	ml.	20,00	€ 110,00	€ 2.200,00
	Abbattimento alberi				
	Abbattimento degli esemplari a fine vita vegetativa, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta.	corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Illuminazione pubblica				
	Estensione dell'impianto d'illuminazione pubblica che prevede la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led tipo "Iridium della Philips", completi di pali H= 8m., in acciaio zincato verniciato con doppio corpo illuminante uno indirizzato alla strada ed uno alla pista ciclopedonale in numero di 6 completo di cavidotto del diam 60 e cavo FG/ da 2x10mmq. compresi allacciamenti ed ogni altro onere per dare l'intervento finito a perfetta regola d'arte.	corpo	1,00	€ 17.450,00	€ 17.450,00
		Sommano lavori a base d'asta			€ 298.000,00