

COMUNE DI PORDENONE

ALLEGATO "B"
al Disciplinare "C"

ELENCO PREZZI

**INTERVENTI DI ESECUZIONE E
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE COMUNALE**



| N. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|---------------|--|------|--------|
| | SS | SEGNALETICA STRADALE | | |
| | SS.O | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | | |
| | SS.O.R | RIMOZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE | | |
| 1 | SS.O.R.01 | Rimozione e cancellatura di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipo, mediante attrezzatura abrasiva, su qualsiasi tipo di pavimentazione. Compreso nel prezzo la fornitura del materiale e dei mezzi necessari, adeguata segnaletica provvisoria allo scopo di consentire il normale flusso del traffico nonché del personale per regolare il flusso, la pulizia accurata del fondo stradale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito regola d'arte. | | |
| | | a) a metro lineare (unovirgolaventi) | m | € 1,20 |
| | | b) a metro quadrato (settevirgolasettantacinque) | mq | € 7,75 |
| | SS.O.P | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PITTURA | | |
| 2 | SS.O.P.01 | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice rifrangente, di colore bianco, giallo ed azzurro, per formazione di nuova segnaletica, modifica o ripasso di segnaletica esistente, su pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita con compressore a spruzzo su pavimentazione asciutta e pulita. Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche prescritte nell'allegato A; i diluenti; la pulitura accurata del fondo stradale da tinggiare; il tracciamento in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente; la verniciatura con compressore; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm compresi (zerovirgolaquarantacinque) | m | € 0,45 |
| | | b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm fino a 15 cm compresi (zerovirgolaquarantotto) | m | € 0,48 |
| | | c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm, scritte, frecce, zebrature , ecc. (trevirgolasettanta) | mq | € 3,70 |
| 3 | SS.O.P.02 | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice bicomponente a base di resine metacriliche con applicazione a spruzzo o rullo, rifrangente ad alta intensità, con garanzia di tre anni di durata, di vari colori per formazione di nuova segnaletica, modifica o ripasso di segnaletica esistente, su pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita su pavimentazione asciutta e pulita. Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche prescritte nell'allegato A; la applicazione finale della miscela per post | | |

pspruzzatura costituita da sfere di vetro e granuli antiscivolo; i diluenti; la pulitura accurata del fondo stradale da tinteggiare; il tracciamento in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente; la verniciatura con compressore o rullo; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm compresi

(unovirgolanovanta) m € 1,90

b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm fino a 15 cm compresi

(duevirgolatrenta) m € 2,30

c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm, scritte, frecce, zebraure , ecc.

(trentavirgolazerozero) mq € 30,00

4 SS.O.P.03 Ripasso di segnaletica stradale orizzontale esistente con vernice rifrangente, di colore bianco, giallo ed azzurro, su pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita con compressore a spruzzo su pavimentazione asciutta e pulita.

Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche prescritte nell'allegato A; i diluenti; la pulitura accurata del fondo stradale da tinteggiare; la verniciatura con compressore; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm compresi

(zerovirgolaquarantadue) m € 0,42

b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm fino a 15 cm compresi

(zerovirgolaquarantasei) m € 0,46

c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm, scritte, frecce, zebraure , ecc.

(trevirgolasessanta) mq € 3,60

SS.O.E SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO

5 SS.O.E.01 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale permanente in materiali preformati in laminato elastoplastico autoadesivo, tipo 3M STAMARK contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antiscivolo e microsferi rifrangenti al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei suddetti materiali, la cui superficie deve essere trattata con resina poliuretana.

Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e la perfetta pulizia della zona da trattare da verniciature di segnaletica esistente anche con opportuna fresatura, l'applicazione del primer e la stesa del laminato sulla superficie stradale; la posa di adeguata segnaletica

provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm compresi

(quattrovirgolacinquanta) m € 4,50

b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm fino a 15 cm compresi

(cinquevirgolasessanta) m € 5,60

c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm, scritte, frecce, zebraure , ecc.

(trentanovevirgolazerozero) mq € 39,00

6 SS.O.E.02

Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale con laminato elastoplastico adesivo ad elevata rifrangenza ed antisdrucchio con supporto in gomma contenete microsfere di vetro per la realizzazione di simboli.

Compreso nel prezzo: la fornitura del laminato con le caratteristiche prescritte nell'allegato A; il tracciamento come da normativa vigente; la pulizia accurata del fondo stradale da rivestire; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) attraversamento pedonale (fig. 303) dimensioni 165x300 cm

(quattrocentosessantavirgolazerozero) cad € 460,00

b) invalido (fig. 130) lato 60 cm

(trentaquattrovirgolacinquanta) cad € 34,50

c) carico, scarico (fig. 124) lato 60 cm

(trentaquattrovirgolacinquanta) cad € 34,50

d) limite di velocità dimensioni 140x280 cm

(quattrocentosessantottovirgolazerozero) cad € 468,00

e) semaforo (fig. 31/a) dimensioni 150x250 cm

(trecentotrentacinquevirgolazerozero) cad € 335,00

f) bambini (fig. 23) dimensioni 150x250 cm

(trecentotrentacinquevirgolazerozero) cad € 335,00

g) attraversamento pedonale (fig. 13) dimensioni 150x250 cm

(trecentotrentacinquevirgolazerozero) cad € 335,00

h) divieto di sosta (fig. 74) diametro 60 cm

(settantacinquevirgolazerozero) cad € 75,00

| | | |
|---|-----|----------|
| i) simbolo bici dimensioni 200x150 cm (centosessantavirgolazerozero) | cad | € 160,00 |
| l) simbolo bici dimensioni 90x80 cm (sessantottovirgolazerozero) | cad | € 68,00 |

SS.V **SEGNALETICA STRADALE VERTICALE**
SS.V.P **POSA IN OPERA DI COMPLESSI SEGNALETICI**

| | | | | |
|---|---------|---|-----|---------|
| 7 | SS.V.01 | Fornitura di pali in ferro zincato diam. 60 mm spessore 3 mm | | |
| | | a) h = 2,00 m (diecivirgolatrenta) | cad | € 10,30 |
| | | b) h = 3,00 m (dodicivirgolacinquanta) | cad | € 12,50 |
| | | c) h = 3,30 m (quattordicivirgolacinquanta) | cad | € 14,50 |
| | | d) h = 3,50 m (sedecivirgolacinquanta) | cad | € 16,50 |
| | | e) h = 4,00 m (ventivirgolasessantacinque) | cad | € 20,65 |
| | | f) h = 4,50 m (ventitrevirgolasettanta) | cad | € 23,70 |
| | | g) h = 5,00 m (ventottovirgolazerozero) | cad | € 28,00 |
| | | h) piantana sagomata con sviluppo minimo 4,00 m (trentavirgolazerozero) | cad | € 30,00 |
| 8 | SS.V.02 | Posa in opera di palina di sostegno in ferro zincato adatta a sostenere un complesso segnaletico costituito da uno o piú segnali ed eventuali pannelli integrativi e/o specchi parabolici, di qualsiasi dimensione. Compreso nel prezzo: lo scavo, il materiale per la realizzazione del plinto di fondazione, il ripristino della pavimentazione, il trasporto in discarica del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. (cinquantatrevirgolazerozero) | cad | € 53,00 |
| 9 | SS.V.03 | Fornitura e posa di portali in acciaio zincato a caldo del tipo a bandiera, a farfalla o a portale, delle dimensioni richieste. (quattrovirgolacinquanta) | Kg | € 4,50 |

Fornitura di segnaletica stradale su predisposti pali in acciaio zincato con opportuni agganci meccanici o collari, avente forme e dimensioni regolamentari dalla normativa vigente, realizzate in conformità alle vigenti norme CIE, ISO ed UNI, in materia di segnaletica stradale, e secondo quanto previsto nell'allegato A.

Compresi ogni materiale accessorio, complementare per la posa, l'impiego di mezzi e materiali di fissaggio, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto, eseguito a perfetta regola d'arte.

a) segnale di STOP a forma ottagonale (Tabella II 4 fig. 37)

a1) piccolo lato 60 cm

(trentanovevirgolazerozero)

cad € 39,00

a2) normale lato cm 90

(settantavirgolazerozero)

cad € 70,00

a3) grande lato 120 cm

(centoventivirgolazerozero)

cad € 120,00

b) Segnali di PERICOLO triangolari (tab. II1 fig. da 1 a 9, da 12 a 35)

a1) piccolo lato 60 cm

(ventiseivirgolazerozero)

cad € 26,00

a2) normale lato cm 90

(quarantunovirgolazerozero)

cad € 41,00

a3) grande lato 120 cm

(settantaseivirgolazerozero)

cad € 76,00

c) Croce di S. Andrea

1) Croce di S. Andrea singola (fig. 10/a e 10/b)

(centoventicinquevirgolazerozero)

cad € 125,00

2) Croce di S. Andrea doppia (fig. 10/c e 10/d)

(duecentoventivirgolazerozero)

cad € 220,00

3) Pannelli distanziometrici (fig. da 11/a a 11/c)

(centosessantavirgolazerozero)

cad € 160,00

d1) Segnali di PRECEDENZA triangolari (tab. II 1, fig. 36, 38, 39, 40, da 43/a a 43/e)

a1) piccolo lato 60 cm

| | | |
|---|-----|---------|
| <i>(ventiseivirgolazerozero)</i> | cad | € 26,00 |
| a2) normale lato cm 90 <i>(quarantunvirgolazerozero)</i> | cad | € 41,00 |
| a3) grande lato 120 cm <i>(settantaseivirgolazerozero)</i> | cad | € 76,00 |
| d2) Segnali di PRECEDENZA quadrato disposto con diagonale verticale (tab. II 5, fig. 42 e 44) | | |
| 1) piccolo lato 40 cm <i>(ventottovirgolazerozero)</i> | cad | € 28,00 |
| 2) normale lato cm 60 <i>(quarantaduevirgolazerozero)</i> | cad | € 42,00 |
| 3) grande lato 90 cm <i>(novantasettevirgolazerozero)</i> | cad | € 97,00 |
| d3) Segnali di PRECEDENZA circolari (tab. II 3, fig. 41) | | |
| 1) piccolo diametro 40 cm <i>(ventitrevirgolazerozero)</i> | cad | € 23,00 |
| 2) normale diametro 60 cm <i>(quarantunvirgolazerozero)</i> | cad | € 41,00 |
| 3) grande diametro 90 cm <i>(settantavirgolazerozero)</i> | cad | € 70,00 |
| d4) Segnali di PRECEDENZA quadrato (tab. II 6 fig. 45) | | |
| 1) piccolo lato 40 cm <i>(ventottovirgolazerozero)</i> | cad | € 28,00 |
| 2) normale lato cm 60 <i>(quarantaduevirgolazerozero)</i> | cad | € 42,00 |
| 3) grande lato 90 cm <i>(novantasettevirgolazerozero)</i> | cad | € 97,00 |
| e) Segnali di DIVIETO circolari (tab. II 2, fig. da 46 a 75) | | |

| | | |
|--|-----|----------|
| 1) piccolo diametro 40 cm (ventitrevirgolazerozero) | cad | € 23,00 |
| 2) normale diametro 60 cm (quarantunvirgolazerozero) | cad | € 41,00 |
| 3) grande diametro 90 cm (settantavirgolazerozero) | cad | € 70,00 |
| f1) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO circolari (tab. II 2 fig. da 72 a 75) | | |
| 1) piccolo diametro 40 cm (ventitrevirgolazerozero) | cad | € 23,00 |
| 2) normale diametro 60 cm (quarantunvirgolazerozero) | cad | € 41,00 |
| 3) grande diametro 90 cm (settantavirgolazerozero) | cad | € 70,00 |
| f2) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO quadrati (tab. II 8 fig. 76 e 79/d) | | |
| 1) piccolo lato 40 cm (ventottovirgolazerozero) | cad | € 28,00 |
| 2) normale lato cm 60 (quarantaduevirgolazerozero) | cad | € 42,00 |
| 3) grande lato 90 cm (novantasettevirgolazerozero) | cad | € 97,00 |
| f3) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO rettangolari (tab. II 7 fig. da 77 a 79/c) | | |
| 1) ridotto base 40 cm (trentacinquevirgolazerozero) | cad | € 35,00 |
| 2) piccolo base 60 cm (sessantaseivirgolazerozero) | cad | € 66,00 |
| 3) normale base 90 cm (centoquarantaduevirgolazerozero) | cad | € 142,00 |
| 4) grande base 135 cm | | |

| | | |
|--|-----|----------|
| (duecentotrentacinquevirgolazerozero) | cad | € 235,00 |
| g) Segnali di OBBLIGO circolari (tab. II 2 fig. da 90/a 99) | | |
| 1) piccolo diametro 40 cm (ventitrevirgolazerozero) | cad | € 23,00 |
| 2) normale diametro 60 cm (quarantunvirgolazerozero) | cad | € 41,00 |
| 3) grande diametro 90 cm (settantavirgolazerozero) | cad | € 70,00 |
| h1) Pannelli INTEGRATIVI quadrati di segnali quadrati e rettangolari (tab. II 9 mod. 6/a, 6/b, 6/f, 6/l, 6/p2, 6/q2, 7) | | |
| 1) ridotto base 40 cm (ventottovirgolazerozero) | cad | € 28,00 |
| 2) piccolo base 60 cm (quarantaduevirgolazerozero) | cad | € 42,00 |
| 3) normale base 90 cm (novantasettevirgolazerozero) | cad | € 97,00 |
| 4) grande base 135 cm (centonovantottovirgolazerozero) | cad | € 198,00 |
| h2) Pannelli INTEGRATIVI di segnali triangolari (tab. II 10 mod. 1, 2, 6/c, 6/d, 6/g, 6/e, 6/h, 6/i, 6/n, 6/p1, 6/q1) | | |
| 1) piccolo lato 53 cm (diecivirgolazerozero) | cad | € 10,00 |
| 2) normale lato cm 80 (ventivirgolazerozero) | cad | € 20,00 |
| 3) grande lato 105 cm (trentavirgolazerozero) | cad | € 30,00 |
| h3) Pannelli INTEGRATIVI di segnali circolari (tab. II 11 mod. 3, 4, 6/m) | | |
| 1) piccolo lato 33 cm (diecivirgolazerozero) | cad | € 10,00 |

| | | |
|---|-----|----------|
| 2) normale lato cm 50 (ventivirgolazerozero) | cad | € 20,00 |
| 3) grande lato 75 cm (venticinquevirgolazerozero) | cad | € 25,00 |
| h4) Pannelli INTEGRATIVI modello 5 (tab. II 12 mod. 5) | | |
| 1) piccolo lato 10 cm (ottovirgolazerozero) | cad | € 8,00 |
| 2) normale lato cm 15 (diecivirgolazerozero) | cad | € 10,00 |
| 3) grande lato 25 cm (ventivirgolazerozero) | cad | € 20,00 |
| g) Segnali di INDICAZIONE composti rettangolari (tab. II 7 fig. da 8/a a 8/d) | | |
| 1) ridotto base 40 cm (trentacinquevirgolazerozero) | cad | € 35,00 |
| 2) piccolo base 60 cm (sessantaseivirgolazerozero) | cad | € 66,00 |
| 3) normale base 90 cm (centoquarantaduevirgolazerozero) | cad | € 142,00 |
| 4) grande base 135 cm (duecentotrentacinquevirgolazerozero) | cad | € 235,00 |
| h) Segnali di DIREZIONE URBANA (tab. II 13 fig. 248) | | |
| 1) piccolo lato 100 cm (trentaduevirgolazerozero) | cad | € 32,00 |
| 2) normale lato 125 cm (quarantaseivirgolazerozero) | cad | € 46,00 |
| 3) grande lato 150 cm (sessantottovirgolazerozero) | cad | € 68,00 |

| | | | |
|--|-----|---|--------|
| i) Segnali di DIREZIONE EXTRAURBANA (tab. II 14 fig. 249) | | | |
| 1) piccolo lato 130 cm (sessantavirgolazerozero) | cad | € | 60,00 |
| 2) normale lato 150 cm (ottantavirgolazerozero) | cad | € | 80,00 |
| 3) grande lato 250/400 cm (centosessantavirgolazerozero) | cad | € | 160,00 |
| l) Segnali di PREAVVISO E PRESELEZIONE URBANI E EXTRAURBANI (tab. II fig. da 232 a 247, da 251 a 252,) | | | |
| (centoquarantacinquevirgolazerozero) | mq | € | 145,00 |
| m) Segnali di LOCALITÀ E LOCALIZZAZIONE (tab. II fig. da 273 E 274) | | | |
| (centoquarantacinquevirgolazerozero) | mq | € | 145,00 |
| n) Segnali di LOCALIZZAZIONE (tab. II 8 fig. da 277 a 284) | | | |
| 1) piccolo base 40 cm (trentacinquevirgolazerozero) | cad | € | 35,00 |
| 2) normale base 60 cm (sessantaseivirgolazerozero) | cad | € | 66,00 |
| 3) grande base 90 cm (centoquarantaduevirgolazerozero) | cad | € | 142,00 |
| o) Segnali di CONFERMA URBANO | | | |
| 1) dimensioni come fig. II 287 (ventitrevirgolazerozero) | cad | € | 23,00 |
| 2) dimensioni come fig. II 288 (trentaseivirgolazerozero) | cad | € | 36,00 |
| 3) dimensioni come fig. II 289 (trentanovevirgolazerozero) | cad | € | 39,00 |
| p1) Segnali di UTILI PER LA GUIDA quadrati (tab. II 6 fig. da 302 a 324) | | | |
| 1) piccolo lato 40 cm (ventottovirgolazerozero) | cad | € | 28,00 |

| | | |
|---|-----|----------|
| 2) normale lato 60 cm (<i>quarantaduevirgolazerozero</i>) | cad | € 42,00 |
| 3) grande lato 90 cm (<i>novantasettevirgolazerozero</i>) | cad | € 97,00 |
| p2) Segnali di UTILI PER LA GUIDA rettangolari (tab. II 6 fig. da 325 a 330) (<i>centotrentanovevirgolazerozero</i>) | mq | € 139,00 |
| q) Segnali di USO CORSIE (tab. II fig. da 337 a 340) | | |
| 1) ridotto 2 corsie dimensioni 90x90 cm (<i>centovirgolazerozero</i>) | cad | € 100,00 |
| 2) normale 2 corsie dimensioni 120x120 cm (<i>centosettantacinquevirgolazerozero</i>) | cad | € 175,00 |
| 3) ridotto 3 corsie dimensioni 90x135 cm (<i>centocinquantavirgolazerozero</i>) | cad | € 150,00 |
| 4) normale 3 corsie dimensioni 120x180 cm (<i>duecentocinquantavirgolazerozero</i>) | cad | € 250,00 |
| r) Segnali di VARIAZIONE CORSIE (tab. II fig. da 341 a 344) | | |
| 1) ridotto 2 corsie dimensioni 90x90 cm (<i>centovirgolazerozero</i>) | cad | € 100,00 |
| 2) normale 2 corsie dimensioni 120x120 cm (<i>centosettantacinquevirgolazerozero</i>) | cad | € 175,00 |
| 3) ridotto 3 corsie dimensioni 90x135 cm (<i>centocinquantavirgolazerozero</i>) | cad | € 150,00 |
| 4) normale 3 corsie dimensioni 120x180 cm (<i>duecentocinquantavirgolazerozero</i>) | cad | € 250,00 |
| s) Segnali di VARIAZIONE - SENSO UNICO | | |
| 1) Parallelo dimensioni 100x25 cm (tab. II fig. 348) (<i>trentaseivirgolazerozero</i>) | cad | € 36,00 |

| | | |
|--|-----|----------|
| 2) Frontale dimensioni 60x60 cm (tab. II fig. 349) (<i>quarantaduevirgolazerozero</i>) | cad | € 42,00 |
| t) Segnali di VARIAZIONE (tab. II 8 fig. 350 e 351) | | |
| 1) ridotto base 40 cm (<i>trentacinquevirgolazerozero</i>) | cad | € 35,00 |
| 2) piccolo base 60 cm (<i>sessantaseivirgolazerozero</i>) | cad | € 66,00 |
| 3) normale base 90 cm (<i>centoquarantaduevirgolazerozero</i>) | cad | € 142,00 |
| u) Segnali di INDICAZIONE SERVIZI (tab. II 8 fig. da 353 a 375) | | |
| 1) ridotto base 40 cm (<i>trentacinquevirgolazerozero</i>) | cad | € 35,00 |
| 2) piccolo base 60 cm (<i>sessantaseivirgolazerozero</i>) | cad | € 66,00 |
| 3) normale base 90 cm (<i>centoquarantaduevirgolazerozero</i>) | cad | € 142,00 |
| v) Segnali COMPLEMENTARI | | |
| 1) Delineatore di curva stretta (tab. II fig. 466) (<i>centotrentasettevirgolazerozero</i>) | cad | € 137,00 |
| 2) Delineatore per intersezione a T (tab. II fig. 467) (<i>centosettantaseivirgolazerozero</i>) | cad | € 176,00 |
| 3) Delineatori modulari di curva stretta (tab. II fig. 468) (<i>quarantottovirgolazerozero</i>) | cad | € 48,00 |
| 4) Delineatore speciale di ostacolo (tab. II fig. 472) (<i>trentottovirgolazerozero</i>) | cad | € 38,00 |
| 5) Delineatore normale di margine (tab. II fig. 468) (<i>trentottovirgolazerozero</i>) | | € 38,00 |

| | | | | |
|--|------------|--|------|------------------------|
| 11 | SS.V.05 | Fornitura cartello toponomastica indicante la via e con lo stemma del Comune. Realizzato bifacciale con staffa per collegamento a bandiera. <i>(settantavirgolazerozero)</i> | cad | € 70,00 |
| 12 | SS.V.06 | Fornitura di specchi parabolici in policarbonato infrangibile antiurto con telaio di alluminio. Nel prezzo è compreso il lievo dello specchio esistente danneggiato. a) delle dimensioni 60 cm diametro <i>(quarantavirgolazerozero)</i> b) delle dimensioni 90 cm diametro <i>(settantavirgolazerozero)</i> | cad | € 40,00 € 70,00 |
| 13 | SS.V.07 | Posa di segnali e sistemazione di impianti, pannelli integrativi e specchi parabolici, di qualsiasi dimensione, su struttura di sostegno esistente. Compreso nel prezzo eventuali prolunghie delle strutture di sostegno, i materiali occorrenti e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in conformità al Codice della Strada ed all'allegato A, comprensiva di eventuali fasce rifrangenti e collari metallici. <i>(sedicivirgolazerozero)</i> | cad | € 16,00 |
| SS.V.RI RIMOZIONE COMPLESSI SEGNALETICI | | | | |
| 14 | SS.V.RI.01 | Rimozione di complessi segnaletici, di qualsiasi tipo e dimensione e costituiti da uno o più segnali o cartelli, da strutture esistenti. Compreso nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in luogo indicato dal RS. <i>(diecivirgolazerozero)</i> | cad | € 10,00 |
| 15 | SS.V.RI.02 | Rimozione di complessi segnaletici, di qualsiasi tipo e dimensione e costituiti da uno o più segnali o cartelli, e delle relative strutture di sostegno. Compreso nel prezzo: la demolizione del plinto di fondazione, il rinterro, il ripristino della pavimentazione, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il carico, il trasporto, lo scarico e l'accatastamento in luogo indicato dal RS, nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>(trentavirgolazerozero)</i> | cad | € 30,00 |
| SS.V.S SOVRAPPREZZI | | | | |
| 16 | SS.V.S.01 | Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavviso, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa realizzati con speciale pellicola composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. Tale pellicola deve inoltre incorporare una struttura a microprismi che conferiscano al prodotto un elevato potere rifrangente e grandangolare che deve rimanere inalterato in ogni condizione meteorologica avversa. <i>(venti percento)</i> | +20% | |
| 17 | SS.V.S.02 | Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavviso, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa realizzati con speciale pellicola classe 2 ma | | |

realizzati con particolare pellicola che conferisce al segnale una altissima rifrangenza e grandangolarità nonché fluorescenza per segnaletica di cantiere di colore giallo.

(dieci per cento)

+10%

SS.C SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

| | | | | |
|----|---------|--|-----|----------|
| 18 | SS.C.01 | Fornitura e posa di banda sonora in materiale elastoplastico rifrangente e antisdrucchiolo, primo strato larghezza 12 cm e strato sovrastante cm 8, compresa la fornitura di primer e collante ed ogni onere per l'applicazione di attacco. (ventivirgolazerozero) | | € 20,00 |
| 19 | SS.C.02 | Fornitura e posa delineatori di corsia, elementi prefabbricati in gomma o in poliuretano di colore giallo di sezione trapezia e spigoli arrotondati, componibili mediante appositi incastri, dotati di inserti rifrangenti e di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione mediante barre filettate da 140x240 mm e sigillatura con resina in cartucce. Compreso ogni onere per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte. a) dimensioni corpo centrale: larghezza 30 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10 cm; a1) corpo centrale: larghezza 30 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10 cm; (centovirgolazerozero) | cad | € 100,00 |
| | | a2) elemento chiusura (maschio o femmina): larghezza 30 cm, lunghezza 75.5 cm, altezza 10 cm; (ottantavirgolazerozero) | cad | € 80,00 |
| | | a3) delineatore flessibile cilindrico di colore giallo dotato di inserti rifrangenti. (quindicivirgolazerozero) | cad | € 15,00 |
| | | b) dimensioni corpo centrale: larghezza 16 cm, lunghezza 100 cm, altezza 5 cm; b1) corpo centrale: larghezza 16 cm, lunghezza 100 cm, altezza 5 cm; (ottantavirgolazerozero) | cad | € 80,00 |
| | | b2) elemento chiusura (maschio o femmina): larghezza 16 cm, lunghezza 52.5/42.5 cm, altezza 5 cm; (sessantavirgolazerozero) | cad | € 60,00 |
| 20 | SS.C.03 | Fornitura e posa di elementi prefabbricati tipo 3M Rallentatori di velocità, in gomma naturale rinforzata nella parte esterna, a profilo convesso con superficie antisdrucchiolo ad alta resistenza all'usura, con inserti in laminato elastoplastico incassato ad alta rifrangenza, fissati con tasselli ad espansione. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. a) dosso artificiale dell'altezza di 7 cm | | |

| | | | | |
|----|---------|---|-----|----------|
| | | (centosessantottovirgolazerozero) | cad | € 168,00 |
| | | b) dosso artificiale dell'altezza di 5 cm (novantacinquevirgolazerozero) | cad | € 95,00 |
| | | c) dosso artificiale dell'altezza di 3 cm (sessantavirgolazerozero) | cad | € 60,00 |
| 21 | SS.C.04 | Fornitura e posa di moduli prefabbricati per la formazione di isole salvagente prefabbricate in gomma vulcanizzata, composti da una miscela di gomma naturale e gomma riciclata, con superficie superiore antiscivolo e colorazione a strisce gialle rifrangenti e nere, delle dimensioni di cm 50x50x15 con bordi smussati per gli elementi esterni e angolo arrotondato per gli elementi d'angolo, fissati alla pavimentazione con collanti e tasselli. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. (centonovantacinquevirgolazerozero) | cad | € 195,00 |
| 22 | SS.C.05 | Fornitura e posa di delineatori di margine a sezione triangolare con bordi smussati per strade a senso unico o doppio senso di marcia, di colore bianco e fascia nera posta nella parte superiore dell'altezza di cm 25, nella quale vanno inseriti gli elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico e con superficie minima di 60 cmq per ogni lato, in opera con una altezza fuori terra compresa fra 70 e 110 cm. Compreso nel prezzo lo scavo, i materiali occorrenti al fissaggio, l'eventuale blocco di fondazione, il ripristino del terreno o della pavimentazione e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (ventiduevirgolazerozero) | cad | € 22,00 |
| 23 | SS.C.06 | Gemme rifrangenti tipo 3M (occhi di gatto) da fissare alla pavimentazione con riflettori di colore bianco o giallo. Completi di collante per il loro fissaggio alla pavimentazione. | | |
| | | a) Fornitura e posa delle gemme rifrangenti complete di collante e compreso ogni onere per l'applicazione. (quindicivirgolazerozero) | cad | € 15,00 |
| | | b) Sola fornitura delle gemme. (ottovirgolazerozero) | cad | € 8,00 |
| | | c) Sola posa delle gemme rifrangenti, completa di collante e compreso ogni onere per l'applicazione. (settevirgolazerozero) | cad | € 7,00 |
| 24 | SS.C.07 | Archetti in tubo zincato a caldo o cromato, unico diam. 50 mm, lunghezza massima 3.00 m, raggio di curvatura cm 30 con curvatura tubo tramite rulli, completi di due mani di pittura sintetica di colore a discrezione del RS, previo sottofondo aggrappante. | | |
| | | Solo fornitura di archetti in tubo zincato a caldo o cromato. (trentacinquevirgolazerozero) | cad | € 35,00 |

| | | | | |
|----|---------|--|-------|---------|
| | | Posa di archetti in tubo zincato a caldo o cromato. Posa eseguita con carotatura per la formazione del foro di posa della per una profondità di circa 20 cm e fissaggio con boiaccia di cemento. (<i>quarantacinquevirgolazerozero</i>) | cad | € 45,00 |
| | | Fornitura e posa di archetti in tubo zincato a caldo o cromato. Posa eseguita con carotatura per la formazione del foro di posa della per una profondità di circa 20 cm e fissaggio con boiaccia di cemento. (<i>ottantavirgolazerozero</i>) | cad | € 80,00 |
| 25 | SS.C.08 | Paletti con pomoli di bronzo diametro 60 mm e di colore a discrezione del RS, compresi di boccole del tipo analogo a quelli già installati nel Centro Storico. Solo fornitura dei paletti con pomoli di bronzo. (<i>quarantavirgolazerozero</i>) | cad | € 40,00 |
| | | Posa di paletti con pomoli di bronzo. Posa eseguita con carotatura per la formazione del foro di posa della per una profondità di circa 20 cm e fissaggio con boiaccia di cemento. (<i>quarantacinquevirgolazerozero</i>) | | € 45,00 |
| | | Fornitura e posa di paletti con pomoli di bronzo. Posa eseguita con carotatura per la formazione del foro di posa della per una profondità di circa 20 cm e fissaggio con boiaccia di cemento. (<i>ottantacinquevirgolazerozero</i>) | cad | € 85,00 |
| 26 | SS.C.09 | Pitturazione di archetti esistenti lungo le vie cittadine, completa di due mani di pittura sintetica e di colore a scelta della D.L., previa carteggiatura e stesa di sottofondo aggrappante. (<i>sedicivirgolazerozero</i>) | cad | € 16,00 |
| 27 | SS.C.10 | Pitturazione di paletti esistenti lungo le vie cittadine, completa di due mani di pittura sintetica e di colore a scelta della D.L., previa carteggiatura e stesa di sottofondo aggrappante. (<i>diecivirgolazerozero</i>) | cad | € 10,00 |
| 28 | SS.C.11 | Fornitura e posa di transenne tipo Simplex in tubo di ferro diam. 60 mm, spessore 2.0 mm, complete di pittura, di dimensioni 1.56x1.20 h, per inghisaggio al suolo con apertura della base del tubo che va infisso al suolo, tipo zanche di ancoraggio. Compreso ogni onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte. (<i>settantasettevirgolazerozero</i>) | cad | € 77,00 |
| 29 | SS.C.12 | Fornitura e posa di transenne tipo Simplex in tubo di ferro diam. 60 mm, spessore 2.0 mm, complete di pittura, di dimensioni 1.56x1.20 h con traversa intermedia, per inghisaggio al suolo con apertura della base del tubo che va infisso al suolo, tipo zanche di ancoraggio. Compreso ogni onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte. (<i>ottantasettevirgolazerozero</i>) | .cad. | € 87,00 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|------|---------|
| 30 | SS.O.R | RIMOZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione e cancellatura di segnaletica orizzontale, mediante vernice coprente. | | |
| | | a) a metro lineare. | m | € 0,70 |
| | | b) a metro quadro | mq | € 4,50 |
| 31 | SS.O.P | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PITTURA Pitturazione con vernice rifrangente di colore giallo e nero, su cordoli spartitraffico, aiuole e marciapiedi di qualsiasi tipo, eseguita a mano o con compressore. | | |
| | | a) Esecuzione previa preparazione del fondo | m. | € 3,50 |
| | | b) Esecuzione previa rimozione adesivo peesist. | M. | € 4,00 |
| 32 | SS.V.P.01 | Fornitura di pali in ferro zincato diam. 60 mm spessore 3mm i) H=1,50 m | cad | € 9.50 |
| 33 | SS.V.RI.03 | Rimozione di piantana di qualsiasi tipo e dimensione compreso trasporto e smaltimento. (diecivirgolazerozero) | cad | € 10,00 |
| 34 | SS.C.RI.01 | Rimozione di archetti e paletti compreso trasporto e smaltimento. diecivirgolazerozero) | cad | € 10,00 |
| 35 | SS.O.P.02 bis | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con plastica a freddo a tre componenti a base di resine (tipo Bascolin). | | |
| | | a) Striscia stradale larghezza massima 12 cm | m. | € 2,85 |
| | | b) Striscia stradale larghezza massima 15 cm | m. | € 3,57 |
| | | c) Striscia stradale larghezza massima 15 cm Scritte, frecce, zebraatura figure | mq. | € 31,50 |
| 36 | SS.O.P.02 tris | Esecuzione di segnaletica orizzontale stradale con plastica a freddo a due componenti a base di resine applicate mediante gocciolatura ad elevata proprietà anti sdrucciolo. (quarantanovevirgolazerozero) | mq | € 49,00 |
| 37 | SS.O.P.05 | Esecuzione di stalli per sosta di colore bianco o giallo: | | |
| | | a) Stalli auto nuova esecuzione | cad. | € 9,50 |
| | | b) Stalli auto ripasso | cad. | € 9,00 |
| | | c) Stalli sosta varie cat. (disabili, C/S) nuova esec. | cad. | € 20,00 |
| | | d) Stalli sosta varie cat. (disabili, C/S) ripasso | cad. | € 15,00 |
| | | e) Fermata bus nuova esecuzione | cad. | € 30,00 |
| | | f) Fermata bus ripasso | cad. | € 28,00 |
| 38 | SS.C.06 bis | Marker a led incluso fissaggio alla pavimentazione. (quarantacinquevirgolazerozero) | Cad. | € 45,00 |

| | | | | |
|----|-------------|---|------|---------|
| 39 | SS.C.08 bis | Sola fornitura di paletti in acciaio inox spazzolato, formato tubo da 90 mm spessore 3mm con terminale bombato in acciaio h. 1000mm. (ottantaduevirgolazerozero) | Cad. | € 82,00 |
| 40 | LAV.01 | Ogni altra attività di manodopera non classificata nelle voci precedenti. (trentaduevirgolazerozero) | Ora | € 32,00 |
| 41 | SS.S.01 | Sovrapprezzo alle voci del presente elenco prezzi di segnaletica orizzontale per esecuzione di lavori in orario notturno e nei giorni festivi. Ogni intervento di questo tipo deve essere espressamente richiesto e autorizzato dal Responsabile del Servizio. (quindici percento) | | +15% |

Pordenone, li 28 giugno 2018

Per il COMUNE DI PORDENONE
Arch. Maurizio Gobbato

per GESTIONE SERVIZI MOBILITA' Spa
Dr. Antonio Consorti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.